


แบบสรุปราคาค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
 แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน หน้า
 ประมาณราคา วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานที่ ๑		
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม		
	๑.๑.๑ งานก่อสร้างฐานรากหอดัง (แบบตอกเสาเข็ม)	๑๕๒,๙๕๓.๐๐	
	๑.๑.๒ งานก่อสร้างฐานรากถังกรอง	๒,๖๙๕.๕๘	
๑.๒	งานระบบสุขาภิบาล/ประสาณท่อจ่ายน้ำประปา	๕๔,๔๙๗.๕๑	
๑.๓	งานระบบไฟฟ้า	๓,๙๒๒.๒๐	
๑.๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ	๓,๙๒๒.๒๐	
๒	กลุ่มงานที่ ๒		
๒.๑	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำทรงแฉกแปญ	๓๗๓,๒๑๖.๐๐	
๒.๒	งานถังกรองน้ำสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ทรายกรองและประตูน้ำ	๕๐,๒๙๐.๐๐	
๒.๓	งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำซับเมสซิเบิล ๓ แรงม้าพร้อมติดตั้ง	๔๖,๐๑๐.๐๐	
๒.๔	งานจัดหาครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	๑๖,๐๕๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๗๐๓,๕๕๖.๔๙	
	ราคากลาง	๗๐๓,๕๕๖.๔๙	

(...เจ็ดแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบเก้าสตางค์...)

(ลงชื่อ) 

(นายจิระยุทธ นิลนาค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 

(นางทศติณัฐ์ หลีเจียง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ ๐๔ / ๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน หน้า

ประมาณราคาวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ ๑				
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				
	๑.๑.๑งานก่อสร้างฐานรากหอดึง(แบบตอกเสาเข็ม)	๑๑๖,๙๙๐.๒๑	๑.๓๐๗๔	๑๕๒,๙๕๓.๐๐	
	๑.๑.๒ งานก่อสร้างฐานรากถึงกรอง	๒,๐๖๑.๗๙	๑.๓๐๗๔	๒,๖๙๕.๕๘	
๑.๒	งานระบบสุขาภิบาล/ประสาณท่อจ่ายน้ำประปา	๔๑,๖๘๓.๘๙	๑.๓๐๗๔	๕๔,๔๙๗.๕๑	
๑.๓	งานระบบไฟฟ้า	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓,๙๒๒.๒๐	
๑.๔	งานติดตั้งป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๓,๙๒๒.๒๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

๒๑๗,๙๙๐.๔๙

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตรม. เหล็ก.....บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....



(นายจิระยุทธ นิลนาค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....



(นางทศศิณัฐ หลิเจียง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๕ แผ่นที่..๐๑../๐๗.....

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่...A๑๒ / ๒๕๖๕.....
 ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ ๑								
๑.๑	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑.๑	งานก่อสร้างฐานรากหอดัง (แบบตอกเสาเข็ม)								
	- งานเจาะสำรวจดิน Boring test	๑.๐๐	จุด	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	- เสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๐	๒๕.๐๐	ต้น	๑,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๕๐๐.๐๐	
	x ๐.๒๐x๖.๐๐ ม.(กรณีดินรับน้ำหนัก								
	บรรทุกปลอดภัยได้น้อยกว่า ๘ ตัน/ตารางเมตร								
	- งานตอกเสาเข็ม ๒๕ ต้น (เหมารวม)	๑.๐๐	งาน	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	(ค่าตอกเสาเข็ม รวมงานตัดเสาเข็ม)								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	๒๘.๘๘	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๖๑๐.๐๐	๓,๖๑๐.๐๐	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	๒.๗๕	ลบ.ม.	๔๙๐.๖๖	๑,๓๕๙.๓๑	-	-	๑,๓๕๙.๓๑	
	- คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน ๑:๓:๕	๑.๒๒	ลบ.ม.	๑,๘๙๗.๒๐	๒,๓๑๔.๕๘	๓๙๘.๐๐	๔๘๕.๕๖	๒,๘๐๐.๑๔	
	(ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ)								

รวมยอดยกไป

๘๓,๒๕๙.๕๕

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่..๐๒../..๐๗....

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่.....A๑๒ / ๒๕๖๕.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๐๓../๐๗.....

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่...A๑๒ / ๒๕๖๕.....
 ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๑.๒	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ำ								
	- ทราหยาบอัดแน่น	๐.๓๓	ลบ.ม.	๔๙๐.๖๖	๑๖๑.๙๑	-	-	๑๖๑.๙๑	
	- คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน ๑:๒: ๔	๐.๓๓	ลบ.ม.	๑,๙๘๑.๓๑	๖๕๓.๘๓	๔๙๘.๐๐	๑๖๔.๓๔	๘๑๘.๑๗	
	(ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc.)								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	๑.๕๐	ตรม.	๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๙๙.๕๐	๔๙๙.๕๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø ๙ มม.	๑๘.๙๖	กก.	๒๕.๘๙	๔๙๐.๘๗	๓.๓๐	๖๒.๕๖	๕๔๓.๔๓	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๐.๕๖	กก.	๕๑.๔๐	๒๘.๗๘	-	-	๒๘.๗๘	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ำ (๑.๑.๒)						รวมเป็นเงิน	๒,๐๖๑.๗๙	
๑.๒	งานระบบสุขาภิบาล /ประสานท่อจ่ายน้ำประปา								
๑.๒.๑	งานท่อสูบน้ำดิบจากในบ่อบาดาลและอุปกรณ์บริเวณปากบ่อบาดาล								
	-ท่อPVC. ขนาด Ø ๒ นิ้ว ขึ้นคุณภาพ ๘.๕	๓๕.๐๐	ท่อน	๒๑๒.๑๕	๗,๔๒๕.๒๕	-	-	๗,๔๒๕.๒๕	
	ชนิดปลายบาน								
	-กาวประสานท่อ ๑,๐๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๔๖๕.๓๘	๙๓๐.๗๖	-	-	๙๓๐.๗๖	

รวมยอดยกไป ๘,๓๕๖.๐๑

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่..๐๔../..๐๗.....

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่...A๑๒ / ๒๕๖๕.....
 ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							รวมยอดยกมา	๘,๓๕๖.๐๑	
	-ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC.ขนาดØ ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๑๖.๘๒	๓๓.๖๔	-	-	๓๓.๖๔	
	-สายไฟฟ้าลงในบ่อบาดาลVCT๓x๔(TUN)	๑๕๐.๐๐	เมตร	๓๓.๓๓	๔,๙๙๙.๕๐	-	-	๔,๙๙๙.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานท่อสูบน้ำดิบจากในบ่อบาดาลและอุปกรณ์บริเวณปากบ่อบาดาล (๑.๒.๑)						รวมเป็นเงิน	๑๓,๓๘๙.๑๕	
๑.๒.๒ งานวางท่อเมนจ่ายน้ำและประสาณระบบท่อจ่ายน้ำ									
	-ท่อPVC.ขนาด Ø ๓ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๘.๕	๓๓.๕๐	ท่อน	๔๖๕.๔๒	๑๕,๕๙๑.๕๗	-	-	๑๕,๕๙๑.๕๗	
	ชนิดปลายบาน								
	-ท่อPVC.ขนาด Ø๐.๕นิ้วชั้นคุณภาพ ๘.๕	๑.๐๐	ท่อน	๕๐.๔๗	๕๐.๔๗	-	-	๕๐.๖๗	
	-ข้อต่อฉาก PVC.ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๗๖.๖๔	๑๕๓.๒๘	-	-	๑๕๓.๒๘	
	-สามทาง PVC. ขนาด ๓ นิ้ว	๓.๐๐	ตัว	๑๔๖.๗๓	๔๔๐.๑๙	-	-	๔๔๐.๑๙	
	-สามทางลด PVC. ขนาด ๓-๐.๕ นิ้ว	๕.๐๐	ตัว	๑๔๖.๗๓	๗๓๓.๖๕	-	-	๗๓๓.๖๕	
	-ประตุน้ำบอลล์วาล์ว PVC ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	-การประสาณท่อ ๑,๐๐๐ กรัม	๑.๐๐	กระป๋อง	๔๖๕.๓๘	๔๖๕.๓๘	-	-	๔๖๕.๓๘	
	-มาตรวัดน้ำงานแม่เหล็กสองชั้นขนาด ๒ นิ้ว	๑.๐๐	มาตร	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	-งานขุด+วาง+ประทอ +ถมดินกลบ ท่อ ๓ นิ้ว	๑๓๔.๐๐	เมตร	-	-	๕๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	
	รวมค่างานวางท่อเมนจ่ายน้ำและประสาณระบบท่อจ่ายน้ำ (๑.๒.๒)						รวมเป็นเงิน	๒๘,๒๙๔.๗๔	
	๑.๒ รวมค่างานระบบสุขาภิบาล/ประสาณท่อจ่ายน้ำประปา (๑.๒.๑ + ๑.๒.๒)						รวมเป็นเงิน	๔๑,๖๘๓.๘๙	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่..๐๕../...๐๗...

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่.....A๑๒ / ๒๕๖๕.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบสรุปราคาค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
แบบเลขที่	A ๑๒/ ๒๕๖๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
แบบ พร.๔ ที่แนบ	จำนวน.....๒.....หน้า
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ ๗๖/๒๕๖๖ ประมาณราคาวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ ๒				
๒.๑	งานหอดักเหล็กเก็บน้ำทรงแซมเปลี่ยนขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.ความสูง ๒๐ เมตร รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	๓๔๘,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓๗๓,๒๑๖.๐๐	
๒.๒	งานถังกรองน้ำสนิมเหล็ก ขนาด ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ทรายกรองประตุน้ำ ครบชุดพร้อมติดตั้ง	๔๗,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๐,๒๙๐.๐๐	
๒.๓	งานจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อมติดตั้ง	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๔๖,๐๑๐.๐๐	
๒.๔	งานจัดหาครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๖,๐๕๐.๐๐	

รวมค่าก่อสร้าง

๔๘๕,๕๖๖.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายจิระยุทธ นิลนาค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางทศศิณัฐ หลืเจียง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๕ แผ่นที่..๐๖../...๐๗....

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่...A๑๒ / ๒๕๖๕.....
 ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ ๒								
๒	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
๒.๑	หอดักเหล็กเก็บน้ำทรงแฉก	๑.๐๐	ถึง	๓๔๘,๘๐๐.๐๐	๓๔๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๔๘,๘๐๐.๐๐	
	ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. ความสูง ๒๐								
	เมตรรวมอุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อม								
	ดำเนินการยกติดตั้ง								
	รวมค่าวัสดุหอดักเหล็กเก็บน้ำทรงแฉกพร้อมติดตั้ง (๒.๑)						รวมเป็นเงิน	๓๔๘,๘๐๐.๐๐	
๒.๒	งานถังกรองน้ำสนิมเหล็ก								
	ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก ขนาด ๑.๑๕ เมตร	๑.๐๐	เครื่อง	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๗,๐๐๐.๐๐	
	ความสูง๑.๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ทราย								
	กรองและอุปกรณ์ประกอบท่อ ประตูน้ำ								
	ครบชุด พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่างานถังกรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้ง (๒.๒)						รวมเป็นเงิน	๔๗,๐๐๐.๐๐	
	หมายเหตุ - ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %								

รวมค่างาน (๒.๑ , ๒.๒) รวมยอดยกไป

๓๙๕,๘๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่..๐๗../...๐๗....

กลุ่มงาน/งาน.....กลุ่มงานอาคาร.....งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน.....
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๒ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบแปลนเลขที่...A๑๒ / ๒๕๖๕.....
 ประมาณราคาเมื่อวันที่...๘...เดือน...มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							รวมยอดยกมา	๓๙๕,๘๐๐.๐๐	
๒.๓	งานจัดหาครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อน								
	เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อน ขนาด	๑.๐๐	เครื่อง	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๓,๐๐๐.๐๐	
	๓ แรงม้า รวมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อน ขนาด ๓ แรงม้า พร้อมติดตั้ง (๒.๓)						รวมเป็นเงิน	๔๓,๐๐๐.๐๐	
๒.๔	งานจัดหาครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อน	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ขับเคลื่อน พร้อมติดตั้งบริเวณห้องเก็บน้ำ								
	รวมค่างานตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมติดตั้ง (๒.๔)						รวมเป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	หมายเหตุ - ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %								

รวมค่างาน(๒.๑ , ๒.๒, ๒.๓,๒.๔) รวมยอดยกไป

๔๕๓,๘๐๐.๐๐