



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน
หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง ด้วยวิธีสอบราคา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จะดำเนินจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีสอบราคา เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ปช.๐๐๐๑.๒๖/ว. ๐๐๒๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายธีระ แสงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง...
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๑,๕๐๓,๐๐๐.- (-หนึ่งล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน)...
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑. ดำเนินการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน โดยมีพื้นที่หลังคารวม ๓๘๔ ตารางเมตร
 - ๓.๒. ดำเนินการปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)
 - ๓.๓. ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมผนัง (บางส่วน) (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)
 - ๓.๔. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)
 - ๓.๕. ดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการมาตรฐาน (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑.....
เป็นเงิน.....๑,๕๐๐,๐๐๐.-.. บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ (ปร.๕) (ก)
 - ๕.๒ แบบ (ปร.๕) (ข)
 - ๕.๓ แบบ (ปร.๔)
 - ๕.๔ แบบ (ปร.๔) (งานครุภัณฑ์)
 - ๕.๕ แบบ (ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสนิท ตูเพ็ง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
๖.๒ นายจิระยุทธ นิลนาค	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายอนุสรณ์ วงศ์สิน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
 ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
 งบประมาณประจำปี.....๒๕๖๑.....

แบบ ปร.๕ (ก)


กลุ่มงาน/งานอาคาร


ชื่อโครงการ/ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่ A๐๘/๒๕๖๑


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน.....๙.....หน้า
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร/งานซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๒๓,๔๐๙.๗๑	๑.๓๐๔๘	๑,๔๖๕,๘๒๔.๙๙	
๒	งานอาคาร/กลุ่มงาน			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	ระยะเวลาก่อสร้าง.....๑๕๐.....วัน				
	ประกันความชำรุดบกพร่อง.....๒.....ปี				
	(ตัวอักษร).....				
		รวมค่าก่อสร้าง		๑,๔๖๕,๘๒๔.๙๙	
		เป็นเงินงบประมาณ		๑,๔๖๕,๘๒๔.๙๙	
		(หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสนธิ์ ตูลเพ็ง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิระยุทธ นิลนาค)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.๕ (ข)

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

งบประมาณประจำปี.....๒๕๖๑.....

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ A๐๘/๒๕๖๑


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


แบบ ปร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน.....๙.....หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อประกอบ	๓๒,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๕,๐๙๖.๐๐	
๒	งานอาคาร/กลุ่มงาน				
๓	งานอาคาร/กลุ่มงาน				
		รวมค่าก่อสร้าง		๓๕,๐๙๖.๐๐	
		เป็นเงินงบประมาณ		๓๕,๐๙๖.๐๐	
	(ตัวอักษร).....	(สามหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสนธิ ตูลเพ็ง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจิระยุทธ นิลนาค)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๑.../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
๑.๑	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ขุดดินทั่วไป	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	
๑.๒	งานดินถมหรือทรายเอปรับระดับ								
	- ทรายปรับระดับ (เผื่อ ๒๕ %)	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๓,๗๓๘.๓๐	๙๙.๐๐	๙๙๐.๐๐	๔,๗๒๘.๓๐	
	- ดินถมปรับระดับ (เผื่อ ๒๕ %)	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๕๕.๐๐	๕,๒๗๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๘,๖๓๖.๐๐	
๑.๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	๑.๙๖	ลบ.ม.	๑,๓๘๐.๐๐	๙๙๓.๖๐	๓๙๘.๐๐	๒๘๖.๕๖	๑,๒๘๐.๑๖	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = ๒๔๐ ksc cube)	๓๑.๕๖	ลบ.ม.	๑,๖๒๒.๐๐	๕๑,๐๙๓.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑๕,๖๘๗.๐๐	๖๖,๗๘๐.๐๐	
๑.๔	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิด ๘๐ %) รวมไม้โครงและตะปูแล้ว	๑๐๐.๙๕	ตร.ม.	๖๑๙.๐๐	๖๒,๔๘๘.๐๕	-	-	๖๒,๔๘๘.๐๕	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๑๐๐.๙๕	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๓,๔๒๖.๓๕	๑๓,๔๒๖.๓๕	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	๕๔.๐๐	ตัน	๑๒๐.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	-	-	๖,๔๘๐.๐๐	
ยอดรวมยกไป								๑๖๕,๖๙๓.๘๖	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ พร.๔ แผ่นที่...๒../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๑๖๕,๖๙๓.๘๖	
๑.๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR -๒๔ Dia ๖.๐๐ มม. (เพื่อ ๕ %)	๕๒๔.๕๓	กก.	๒๔.๓๓	๑๒,๗๕๔.๕๒	๔.๑๐	๒,๑๔๙.๓๔	๑๔,๙๐๓.๘๖	
	- SD -๓๐ Dia ๑๒.๐๐ มม. (เพื่อ ๗ %)	๗๖๔.๔๓	กก.	๒๕.๑๖	๑๙,๙๘๗.๘๖	๓.๓๐	๒,๖๒๑.๖๒	๒๒,๖๐๙.๔๘	
	- สวดผูกเหล็ก	๔๓.๐๐	กก.	๓๗.๓๘	๑,๖๐๗.๓๔	-	-	๑,๖๐๗.๓๔	
๑.๖	งานประกอบเหล็กรูปพรรณ (ทรงปั้นหยา)								
	๑.๖.๑ โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)								
	- ท่อเหล็ก GS (คาดเหลือง) Ø ๒ นิ้ว (เพื่อ ๕ %)	๒๓๕.๘๓	ม.	๑๔๐.๑๘	๓๓,๐๕๘.๖๕	-	-	๓๓,๐๕๘.๖๕	
	- ท่อเหล็ก GS (คาดเหลือง) Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว (เพื่อ ๕ %)	๒๕๕.๘๖	ม.	๑๐๔.๙๘	๑๖,๓๕๗.๙๘	-	-	๑๖,๓๕๗.๙๘	
	- เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. (เพื่อ ๕ %)	๖๑๔.๑๕	ม.	๙๘.๓๒	๖๐,๓๘๒.๗๔	-	-	๖๐,๓๘๒.๗๔	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.หนา ๑๐ มม.	๑๖.๐๐	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	
	- สลักเกลียว Ø ๑๕ มม.	๓๖.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	-	-	๕,๗๖๐.๐๐	
	- SR -๒๔ Dia ๑๒.๐๐ มม. (SAG ROD)	๘๘.๘๐	กก.	๒๕.๑๒	๒,๒๓๐.๖๖	-	-	๒,๒๓๐.๖๖	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคา	๔,๐๗๐.๔๕	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๔๘,๘๔๕.๔๖	๔๘,๘๔๕.๔๖	รวมลาวเทียม
ยอดยกไป								๓๗๔,๖๕๐.๐๒	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๑.../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๓๗๔,๖๕๐.๐๒	
	- ค่าติดตั้งTRUSS (เซารถเครนใช้ยก TRUSS)	๑.๐๐	L/S	-	-	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	
	- ท่อเหล็ก GS (คาดเหล็ก) Ø ๓ นิ้ว	๒๔.๐๐	ม.	๒๖๕.๕๗	๖,๓๗๓.๖๘	-	-	๖,๓๗๓.๖๘	
	- ท่อซีเมนโยหิน Ø ๑๕ ซม.	๑๔.๐๐	ท่อน	๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	-	-	๒,๘๐๐.๐๐	
๒	งานสถาปัตยกรรม								
๒.๑	งานหลังคา								
	- กระเบื้องไตรลอน ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม.	๘๗๖.๐๐	แผ่น	๕๘.๐๐	๕๑,๙๖๘.๐๐	-	-	๕๑,๙๖๘.๐๐	เมื่อ ๕%
	- ครอบสันโค้ง	๓๖๗.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๒๓,๖๗๐.๐๐	-	-	๒๓,๖๗๐.๐๐	
	- ครอบ ๔๕ องศา	๕.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	-	-	๓๒๕.๐๐	
	- ครอบปิดจั่ว	๔.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐	
	- ครอบตกแต่งปิดข้าง (หน้าจั่ว)	๒๗.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	-	-	๑,๒๑๕.๐๐	
	- ครอบชนผนัง	๑๐.๐๐	แผ่น	๔๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	๓๗๔.๗๖	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๑๘,๒๑๖.๐๐	๑๘,๒๑๖.๐๐	
ยอดรวมยกไป								๕๐๐,๙๒๗.๗๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๔../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๕๐๐,๙๒๗.๗๐	
๒.๑.๑	ส่วนประกอบหลังคา								
	- รางน้ำตะเข้สำเร็จรูป สแตนเลส	๑๔.๔๐	ม.	๖๔๕.๐๐	๙,๒๘๘.๐๐	๒๕.๐๐	๓๖๐.๐๐	๙,๖๔๘.๐๐	
	- รางน้ำสำเร็จรูป PVC.	๑๓.๐๐	ม.	๑๔๐.๗๕	๑,๘๒๙.๗๕	-	-	๑,๘๒๙.๗๕	
	- เชิงชายสำเร็จรูป กว้าง ๘ นิ้ว	๑๑๓.๐๐	ม.	๗๒.๕๐	๘,๑๙๒.๕๐	๗๓.๐๐	๘,๒๔๙.๐๐	๑๖,๔๔๑.๕๐	
	- ปิดเชิงชายสำเร็จรูป กว้าง ๖ นิ้ว	๑๑๓.๐๐	ม.	๕๕.๐๐	๖,๒๑๕.๐๐	๗๓.๐๐	๘,๒๔๙.๐๐	๑๔,๔๖๔.๐๐	
๒.๒	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ ๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ทาสี	๒๑๘.๕๐	ตร.ม.	๓๙๐.๐๐	๘๕,๒๑๕.๐๐	-	-	๘๕,๒๑๕.๐๐	รวมติดตั้งแล้ว
	โครงเคร่าอลูมิเนียมชุบสังกะสี								
	- ฝ ๒ ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เซาะร่อง	๑๑๔.๖๐	ตร.ม.	๔๗๙.๐๐	๕๔,๗๐๑.๘๐	๙๔.๐๐	๑๐,๗๓๔.๘๐	๖๕,๔๓๖.๖๐	
	โครงเคร่าไม้ ขนาด ๑ ๑/๒x๓ นิ้ว @ ๐.๖๐ ม.								
๒.๓	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
๒.๓.๑	งานก่อผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	๕๖.๓๖	ตร.ม.	๒๖๗.๐๐	๑๕,๑๑๑.๑๒	๘๐.๐๐	๓,๖๒๘.๘๐	๑๕,๗๓๙.๙๒	
	- เสาดูเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.	๓๖.๐๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๕๖๘.๐๐	๖,๙๖๘.๐๐	
ยอดรวมยกไป								๗๑๕,๙๑๐.๔๗	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๕.../.....๕.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....
 คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๗๑๕,๙๑๐.๔๗	
๒.๓.๒	งานฉาบปูน								
	- งานปูนฉาบผิวเรียบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๗,๓๘๐.๐๐	๑๓,๒๓๐.๐๐	
๒.๓.๓	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผิวปูนไม้คอนกรีต	๙.๕๐	ตร.ม.	๒๑๐.๙๐	๒,๐๐๓.๕๕	๕๙.๐๐	๕๖๐.๕๐	๒,๕๖๔.๐๕	
๒.๓.๔	งานตกแต่งผิวผนัง (บังแดดไม้สำเร็จรูปโครงเหล็ก)								
	- ไม้สำเร็จรูป ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร	๔๘.๐๐	ม.	๒๖.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐	-	-	๑,๒๔๘.๐๐	
	- โครงเหล็กกล่อง ๑.๕ x ๑.๕ นิ้ว	๒๓.๐๐	ม.	๕๕.๒๓	๑,๒๗๐.๒๙	-	-	๑,๒๗๐.๒๙	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๒.๔	งานปูวัสดุผิวพื้น								
	- พ๑ คสล.ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๒ " x ๑๒"	๑๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๖.๐๐	๔๔,๖๑๖.๐๐	๑๕๘.๐๐	๒๔,๖๔๘.๐๐	๖๙,๒๖๔.๐๐	
	- พ๒ คสล.ผิวขัดมัน (ภายนอกอาคาร)	๖๔.๒๐	ตร.ม.	๙๙.๐๐	๖,๓๕๕.๘๐	๘๒.๐๐	๕,๒๖๕.๘๐	๑๑,๖๒๐.๒๐	
	- พ๓ ปูหญ้าเทียม (ภายนอกอาคาร)	๒๖.๒๕	ตร.ม.	๔๙๐.๐๐	๑๒,๘๖๒.๕๐	-	-	๑๒,๘๖๒.๕๐	
๒.๕	งานประตู - หน้าต่าง								
	- น ๑ บานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระจก	๖.๐๐	ชุด	๑๐,๕๔๕.๐๐	๖๓,๒๗๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๖๓,๙๐๐.๐๐	
	- น ๒ บานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระจก	๑.๐๐	ชุด	๒,๙๗๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓,๐๗๕.๐๐	
ยอดรวมยกไป								๘๙๖,๑๔๔.๕๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๖.../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๘๗๖,๑๔๔.๕๑	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อน (ประตูเดิม)	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑๗๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	
	- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน (ประตูเดิม)	๑.๐๐	ชุด	-	-	๑๗๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	
	- ซ่อมเปลี่ยนบานกระจกประตู (ประตูเดิมแตกร้าว)	๑.๖๖	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๙๘๔.๐๐	๑๘๕.๐๐	๒๙๙.๗๐	๒,๒๘๓.๗๐	
๒.๖	งานบันไดและส่วนประกอบบันได								
	- ติดตั้งราวบันไดสแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐	รวมติดตั้ง
๒.๗	งานทาสี								
	- งานเช็ดล้างสีผนังเก่า (บางส่วน)	๔๖.๑๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๐๐	๔๖๑.๐๐	๔๖๑.๐๐	
	- งานทาสี (ภายนอก)	๑๒๕.๕๐	ตร.ม.	๔๑.๐๐	๕,๑๔๕.๕๐	๓๔.๐๐	๔,๒๖๗.๐๐	๙,๔๑๒.๕๐	
	- งานทาสี (ภายใน)	๓๖๔.๙๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๑๐,๓๖๖.๖๐	๓๐.๐๐	๙,๑๔๗.๐๐	๑๙,๕๑๓.๖๐	
๒.๘	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อขนไป)	๕.๓๕	ลบ.ม.	-	-	๖๐๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา (ไม้)	๓๖๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	๒๒,๐๘๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (รื้อขนไป)	๓๖๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑๑,๐๔๐.๐๐	๑๑,๐๔๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (รื้อขนไป)	๑๘๘.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
ยอดรวมยกไป								๙๘๘,๓๙๕.๓๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๗.../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๙๘๘,๓๙๕.๓๑	
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที่ - บาร์ (รื้อขนไป)	๕๘.๕๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๑,๔๖๒.๕๐	๑,๔๖๒.๕๐	
	- งานรื้อถอนผนังบังแดดยิบซั่มบอร์ด (รื้อขนไป)	๙๖.๘๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๘๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (รื้อขนไป)	๑๓๖.๕๐	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	
	- งานรื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	๕.๖๐	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๔๔๘.๐๐	๔๔๘.๐๐	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้ วงกบไม้ (บานเปิดคู่)	๘๑.๖๘	ตร.ม.	-	-	๘๐.๐๐	๙๐๒.๔๐	๙๐๒.๔๐	
	- งานรื้อถอนโคมไฟ พร้อมสายไฟฟ้า (รื้อขนไป)	๑๘.๐๐	ชุด	-	-	๓๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนแอร์ พร้อมติดตั้งใหม่	๑.๐๐	งาน	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	- งานรื้อถอนพัดลมติดฝ้า พร้อมสายไฟฟ้า(รื้อขนไป)	๔.๐๐	ชุด	-	-	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๓	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า VAF- GRD ๒.๕x๒.๕x๑.๕	๓๘๖.๐๐	ม.	๔๒.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๑๖.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ๔ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐.๐๐	
	- สวิตททางเดี่ยว ปิด - เปิด ชนิดฝังผนัง	๑๔.๐๐	ชุด	๓๒.๒๕	๔๕๑.๕๐	-	-	๔๕๑.๕๐	
	- เต้ารับ - เสียบ คู่	๓๖.๐๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด ๔ หุน	๘๖.๐๐	ม.	๑๐.๕๐	๘๙๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	
ยอดรวมยกไป								๑,๐๓๙,๐๑๔.๗๑	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ พร.๔ แผ่นที่...๘.../.....๘.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....
 สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....
 คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดรวมยกมา								๑,๐๓๙,๐๑๔.๗๑	
	- ท่อร้อยสายไฟ ท่อพีอีซี ขนาด ๔ หุน	๓๕๐.๐๐	ม.	๓๑๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๒๐๐.๐๐	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑-๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๕.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๘,๓๒๕.๐๐	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒-๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	๓๕,๓๗๐.๐๐	
๔	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการมาตรฐาน	๓.๐๐	ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
	- ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	๐.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าต้นทุน								๑,๑๒๓,๕๐๙.๗๑	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
งบประมาณประจำปี.....๒๕๖๑.....

แบบ ปร.๕ (ข)

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ A๐๘/๒๕๖๑


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน.....๙.....หน้า


คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร/กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อประกอบ	๓๒,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๔,๐๙๖.๐๐	
๒	งานอาคาร/กลุ่มงาน				
๓	งานอาคาร/กลุ่มงาน				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				๓๔,๐๙๖.๐๐	
				เป็นเงินงบประมาณ	
				๓๔,๐๙๖.๐๐	
	(ตัวอักษร).....	(สามหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)			


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสนธิ์ ตูลึง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง


 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิระยุทธ นิลนาค)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (งานครุภัณฑ์)

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๑./.....๑.....

กลุ่มงาน /งาน.....ประเภทงานอาคาร.....ประมาณราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง.....แบบเลขที่.....A๐๘/๒๕๖๑.....

คำนวณราคาโดย.....กองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง.....ประมาณราคาเมื่อวันที่.....๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานจัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้ง								
๑.๑	รูปปั้นสัตว์ ความสูงถึงหลังไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม.	๘.๐๐	ตัว	๘๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๖,๔๐๐.๐๐	
๑.๒	รั้วสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง	๒๔.๐๐	เมตร	๑,๑๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๖,๔๐๐.๐๐	
รวมค่างานต้นทุน (งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง)								๓๒,๘๐๐.๐๐	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/ซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งสำน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งสำน ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


แบบเลขที่ A๐๘/๒๕๖๑


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


แบบ ปร. ๔ ที่แนบ มีจำนวน.....๙.....หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานอาคาร	๑,๔๖๕,๘๒๔.๙๙	
๒	กลุ่มงาน/งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๓๕,๐๙๖.๐๐	
๓	กลุ่มงาน/งาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑,๕๐๐,๙๒๐.๙๙	
	ราคากลาง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ ตูลเพ็ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิระยุทธ นิลนาค)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุสรณ์ วงศ์สิน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน